

## 5. Opravy, investice, projekty a nákupy

### a) Rozpracované opravy

v tis. Kč

Oblast	Název listu přílohy	Předfinancování - úvěr	Předfinancování - rozpočet OK	IF PO	Nájemné SMN	Požadavky na rozpočet OK	Celkové náklady v roce 2024
školství	Odbor investic - ORJ 17					13 200	13 200
kultury	Odbor investic - ORJ 17					6 033	6 033
<b>CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 233</b>	<b>19 233</b>

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín  
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast školství - rozpracované opravy hrazené z rozpočtu														
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2023 v tis. Kč	Návrh na rok 2024			Pokračování v roce 2025 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rozpočet OK		
Realizace opravy							21 525		8 425	13 100	0	13 100	0	
1	OL	51	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - Oprava historické fasády školy	fasádních okrasných prvků, které z důvodu vlhkosti padají na chodník před školou. Oprava VPC štuků omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%.. Penetrační nátěr pod silikátové nátěry.		realizace	11 413	2023-2024	5 313	6 100		6 100	0	
2	SU	51	Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - Oprava budovy praktického vyučování	Zamezení zatečení vody při deštích, zajištění plnění hygienických a bezpečnostních předpisů.		realizace	10 112	2023-2024	3 112	7 000		7 000	0	
Projektová dokumentace							0		0	100	0	100	0	
1		53	Rezerva	prodloužení stavebních povolení, správní poplatky, apod		příprava	0	2023		100	0	100	0	
Celkem za ORJ 17 - oblast školství - rozpracované opravy							21 525		8 425	13 200	0	13 200	0	

ORJ 17 - Oblast kultury - rozpracované opravy hrazené z rozpočtu														
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2023 v tis. Kč	Návrh na rok 2024			Pokračování v roce 2025 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rozpočet OK		
Realizace opravy							16 360		10 327	6 033	0	6 033	0	
1	OL	51	Vlastivědné muzeum v Olomouci - Úprava nádvoří VMO, včetně kanalizace	realizace projektu byla ukončena v roce 2023, finanční prostředky jsou určeny na zprávu o provedeném záchranném archeologickém výzkumu	PD	realizace	8 467	2022-2023	8 443	24		24	0	zpráva ACO
2	OL	51	Vlastivědné muzeum Olomouc – odstranění vlhkosti	Předmětem akce je odstranění příčin stavebních poruch v podzemním objektu se sociálním zařízením, které jsou způsobeny zatékáním a odstranění vlhkosti obvodového zdiva budovy. Bude provedena rekonstrukce venkovní kanalizace a odvlhčení obvodového zdiva objektu technologií aktivní drátové elektroosmózy, která eliminuje vliv koncentrace vlhkosti na konstrukce pod úrovní terénu. V rámci akce bude opraven sokl fasády s obnovou vnějších povrchových úprav zdiva hydrofilními omítkami a bude provedena demontáž a zpětná montáž zavěšeného pískovcového obkladu podél schodů z východní strany ul. Hanáckého pluku a náměstí Republiky.	PD	realizace	2 851	2023-2024	1 000	1 851		1 851	0	
3	OL	51	Vlastivědné muzeum Olomouc – sanace klenby kostela	Předmětem akce je řešení havarijního stavu klenby nad bývalým kostelem sv. Kláry, která je narušena množstvím trhlin a hrozí uzavření výstavních ploch v kostele. Bude provedena sanace trhlin stropních kleneb bývalého kostela, restaurátorský průzkum stávající výmalby kleneb a stěn kostela, sejmutí stávajících vrstev výmalby a provedení nové výmalby kostela. Provádění prací bude probíhat z prostorového řešení ve 3 etapách s vyloučením veřejnosti, a to po dobu 6 měsíců.	PD - VMO	realizace	5 042	2023-2024	884	4 158		4 158	0	
Celkem za ORJ 17 - oblast kultury - rozpracované opravy							16 360		10 327	6 033	0	6 033	0	