

DP č. 04_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021

Poř. číslo	Žadatel			Název akce	Účel použití dotace na akci a jeho cíl	Celkové náklady realizované akce	Termín realizace akce	Požadovaná částka z rozpočtu OK	Termín vyúčtování dotace	Bodové hodnocení				Návrh
	Sídlo		IČ							A	B	C	Celkem	
	Název	Obec, ulice										návrh		
1	Obec Kosov	Kosov 84	00302813	Oprava vodovodního řádu s vybudováním podzemních šachet	Vzhledem k rozsáhlé destrukci vodovodního potrubí a častým poruchám na jeho vedení bez možnosti jejich lokalizace dochází k velkému úniku pitné vody. Řád byl vystavěn v 50. letech svépomocí bez zásypu pískového lože. Havarijní stav stěžuje skutečnost, že veškerá napojení k usedlostem jsou na soukromých parcelách a s vlastníky je nutno řešit jednotlivé kroky havarijních oprav. K opravě přistupuje obec z důvodu zabezpečení dostatečného množství zdravotně nezávadné pitné vody pro veřejnou potřebu. Kritický úsek bude vyměněn za nové potrubí PE DN100 v celkové délce 145 m. V místech napojení vodovodních přípojek budou vybudovány dvě betonové armaturní šachty doplněné ventily DN100 pro možné odstavení vodovodního řádu. Realizací havarijní opravy dojde k výraznému snížení úniků pitné vody v obci a ke snížení škod podmáčením pozemků a nemovitostí.	299 330	XII.21	149 665	IX.21	40	150	70	260	140 000
2	Obec Bohuňovice	6. května 109, Bohuňovice	00298697	Úprava vody Bohuňovice - výměna technologie	Vodní zdroj prostřednictvím SV Bohuňovice zásobuje obce pitnou vodou již 80 let. Účelem stavby je zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě. Původní instalovaná technologie úpravy vody je již na hranici své životnosti. Rovněž kapacita stávající úpravy vody začíná být v současné době z důvodu připojení obcí Šternov a Hlušovice na distribuční síť nedostatečná, současná technologie nestačí upravovat vodu v požadované kvalitě, proto je nutná její výměna. Cílem je výměna technologie úpravy vody Bohuňovice, budova nebude po dobu realizace díla dotčena. Výtlak pitné vody do spotřebiště bude stávajícím potrubím. Výměna technologie úpravy vody je nutná z důvodu zvyšujících se požadavků na kvalitu pitné vody stanovené příslušnými předpisy a nedostatečného množství vody, kterým vodárna zásobuje obyvatele Bohuňovic a přilehlých obcí.	3 448 000	7/2021	500 000	XII.21	150	200	150	500	500 000
3	Obec Bílá Voda	Kamenička 37, Bílá Voda	00302341	Rekonstrukce přečerpávací stanice ČOV Bílá Voda	Zrušení stávající přečerpávací stanice pro její havarijní stav a vybudování nové stanice je nezbytné pro nerušené odvádění odpadních vod na ČOV. Jedná se o čerpací stanici AS PUMP 1770/3000 EO/PB – SV dvouplášťovou, po vybetonování samonosnou. Šachta bude vybavena čestlicovým košem s vedením pro jednodušší sběr nevhodných předmětů. které se stále v kanalizaci objevují. Po vybudování a vystrojení nové šachty dojde jen k přepojení kanalizace ze staré šachty na novou a původní šachta bude zasypána, aby se zachovala bezpečnost prostoru.	346 421	7/2021	173 211	XII.21	70	200	40	310	170 000
4	Obec Jezernice	Jezernice 206	70040915	Vybudování vodovodu v obci Jezernice - Za zahradami	Projekt řeší výstavbu nového vodovodu v obci Jezernice z důvodu kapacitně nedostačujícího stávajícího připojení na dodávku pitné vody a současně napojení 6 nově vybudovaných RD, kteří jsou odkázáni na vlastní zdroj pitné vody. V řešené lokalitě nejsou všechny rodinné domy napojeny na veřejný vodovodní řad a není pro ně zaručena bezproblémová dodávka pitné vody, co se množství a požadované kvality týče. 6 RD je napojeno na stávající vodovodní řad, který je nedostačující, což se projevuje výkyvy v plynulosti zásobování pitnou vodou. Ostatní nové rodinné domy využívají jako zdroj pitné vody vlastní studny, v nichž je kvalita a hladina pitné vody nestabilní. Hlavním cílem projektu je vybudování nového vodovodu, který bude zajišťovat plynulé zásobovánípitnou vodou v řešené lokalitě „Za zahradami“. Celková délka nově budovaného vodovodního potrubí je 350 m. Nové vodovodní potrubí bude napojeno na stávající vodovodní řad v obci. Součástí realizace je odpojení kapacitně nevyhovující řadu zásobujícího 6 RD z 12 včetně přípojek a jejich přepojení. Žádost nenaplní definici havárie a cíle dotačního titulu č. 1. Jedná se z části o zainvestování nových stavebních pozemků v obci.	2 387 133	6/2021	500 000	IX.21	0	0	0	0	0
5	Obec Bystročice	Bystročice 6	00298735	Havarijní stav - oprava kanalizace u domu č.p. 12	Cílem projektu je oprava havarijní části kanalizační stoky u nemovitosti č. p 12. Po provedení monitoringu bylo zjištěno, že stávající betonové potrubí je degradováno, částečně zborceno a jeho spoje nejsou vodotěsné, čímž dochází k úniku splaškových vod mimo stokovou síť, čímž by mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vod sloužící k zásobování obyvatel pitnou vodou. V rámci stavby dojde k výměně potrubí za nové DN 300 a DN 600 v daném úseku 27,7 m. Cílem projektu je vyřešit mimořádný havarijní stav.	943 892	6/2021	471 945	XII.21	70	70	70	210	470 000

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 20. 09. 2021

27. - Dotace obcím na území OK na řešení mimořádných událostí v oblasti VH infrastruktury 2021 - vyhodnocení

Usnesení_příloha č. 1 - DT1 - hodnocené žádosti

6	Obec Dobromilice	Dobromilice 6	00288187	Havárie dešťové kanalizace od č.p. 47 až k č.p. 51	Po bleskové povodni v roce 2019 došlo k poškození dešťové kanalizace, následně byla monitoringem zjištěna její neprůchodnost a havarijní stav šachet. Povodní došlo k poškození betonových trub, došlo k jejich destrukci a zanesení sedimentem. V blízkosti probíhá kamionová doprava. V daném úseku jsou tři šachty. Podle dobrozdání odborné firmy je jedinou efektivní možností výměna celého úseku v délce 74 m. Celý úsek začíná atypickým vtokovým objektem, který převádí dešťové vody ze žlabovek do dešťové kanalizace. Obec obdržela dotaci na odstranění havárie na kanalizaci již v roce 2020, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků na dofinancování v rozpočtu obce zapříčiněnou snížením daňových příjmů v souvislosti s onemocněním COVID-19, dotaci nemohla přijmout a akci realizovat.	1 355 922	7/2021	500 000	I.22	70	100	40	210	500 000
7	Obec Všechnovice	Všechnovice 17	00302228	Oprava kanalizace v obci Všechnovice	Havarijní stav kanalizace byl zjištěn při realizaci akce "Průtah obcí, Chodníky, parkovací a odstavná stání Všechnovice". Průtah obcí řeší SSOK, chodníky, parkovací a odstavná stání řeší obec Všechnovice. Po zahájení stavby a zahájení prací došlo k odkrytí svrchní vrstvy komunikace a bylo zjištěno, že stávající kanalizace je v havarijním stavu a její stávající uložení neumožňuje pokračovat v realizaci díla. Proto byl rozhodnuto, že havarijní stav stávající kanalizace bude řešen komplexně, tj. bude uloženo nové vedení kanalizace. Kanalizace bude zajišťovat odvedení dešťových vod ze silnice III/4387 a navazujících zpevněných ploch a také okolních nemovitostí. Celkem se jedná o 1 stoku o celkové délce 56 m. Jednotná kanalizace je navržena z rour KG PVC SN12 DN300 a DN200. Kanalizační odbočení jsou z rour KG PVC DN160 a jsou ukončeny buď plastovou šachtou DN315 nebo přímo napojením na stávající potrubí. Na stoce jsou navrženy typové plastové neprůlezná revizní šachty DN400 včetně prefabrikovaného plastového dna. Kanalizace bude zaústěna do stávajícího kanalizačního potrubí. Stoka B (šachty Š1 až Š2) z KG PVC DN 300 mm v délce 26,5 m + KG PVC DN 200 v délce 29,5 m. Celková délka stoky je 56 m. Stoka na začátku zaústěna do stávajícího potrubí a na konci bude v šachtě Š2 napojena na stávající potrubí, které pokračuje podél účelové komunikace.	506 990	4/2021	250 000	IV.21	40	200	40	280	250 000
						13 787 688 Kč		2 544 820,50						2 030 000

dne: 30.08.2021
Název DT: 04_02_1 Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Typ dotačního titulu: krajský dotační titul

Por. číslo	Žadatel	Název akce/projektu	výdaje realizované	realizace	rozpočtu OK	vyúčtování	Bodové hodnocení			Celkem	Návrh
		Popis akce/projektu					A	B	C		
		Účel použití dotace na akci/projekt/konkrétní účel							návrh		
1	#ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!	Oprava vodovodního řádu s vybudováním podzemních šachet #ODKAZ! Dotace bude použita na: Vzhledem k rozsáhlé destrukci vodovodního potrubí a častým poruchám na jeho vedení bez možnosti jejich lokalizace dochází k velkému úniku pitné vody. Řád byl vystavěn v 50. letech svépomocí bez zásypu pískového lože. Havarijní stav stěžuje skutečnost, že veškerá napojení k usedlostem jsou na soukromých parcelách a s vlastníky je nutno řešit jednotlivé kroky havarijních oprav. K opravě přistupuje obec z důvodu zabezpečení dostatečného množství zdravotně nezávadné pitné vody pro veřejnou potřebu. Kritický úsek bude vyměněn za nové potrubí PE DN100 v celkové délce 145 m. V místech napojení vodovodních přípojek budou vybudovány dvě betonové armaturní šachty doplněné ventily DN100 pro možné odstavení vodovodního řádu. Realizací havarijní opravy dojde k výraznému snížení úniků pitné vody v obci a ke snížení škod podmáčením pozemků a nemovitostí.	299 330,00 Kč	01.12.2021 #ODKAZ!	149 665,00 Kč	IX.21	40	150	70	260	140 000,00 Kč
	#ODKAZ! #ODKAZ!	Úprava vody Bohuňovice - výměna technologie #ODKAZ!		7/2021							

2	#ODKAZ!	Dotace bude použita na: Vodní zdroj prostřednictvím SV Bohuňovice zásobuje obce pitnou vodou již 80 let. Účelem stavby je zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě. Původní instalovaná technologie úpravy vody je již na hranici své životnosti. Rovněž kapacita stávající úpravy vody začíná být v současné době z důvodu připojení obcí Štarnov a Hlušovice na distribuční síť nedostatečná, současná technologie nestačí upravovat vodu v požadované kvalitě, proto je nutná její výměna. Cílem je výměna technologie úpravy vody Bohuňovice, budova nebude po dobu realizace díla dotčena. Výtlač pitné vody do spotřebiště bude stávajícím potrubím. Výměna technologie úpravy vody je nutná z důvodu zvyšujících se požadavků na kvalitu pitné vody stanovené příslušnými předpisy a nedostatečného množství vody, kterým vodárna zásobuje obyvatele Bohuňovic a přilehlých obcí.	3 448 000,00 Kč	#ODKAZ!	500 000,00 Kč	XII.21	150	200	150	500	500 000,00 Kč
3	#ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!	Rekonstrukce přečerpávací stanice ČOV Bílá Voda #ODKAZ! Dotace bude použita na: Zrušení stávající přečerpávací stanice pro její havarijný stav a vybudování nové stanice je nezbytné pro nerušené odvádění odpadních vod na ČOV. Jedná se o čerpací stanici AS PUMP 1770/3000 EO/PB – SV dvoupřístřovou, po vybetonování samonosnou. Šachta bude vybavena čestlicovým košem s vedením pro jednodušší sběr nevhodných předmětů. které se stále v kanalizaci objevují. Po vybudování a vystrojení nové šachty dojde jen k přepojení kanalizace ze staré šachty na novou a původní šachta bude zasypána, aby se zachovala bezpečnost prostoru.	346 421,00 Kč	7/2021 #ODKAZ!	173 210,50 Kč	XII.21	70	200	40	310	170 000,00 Kč

4	#ODKAZ!	Vybudování vodovodu v obci Jezernice - Za zahradami	2 387 132,61 Kč	6/2021	500 000,00 Kč	IX.21	0	0	0	0	0,00 Kč
	#ODKAZ!	#ODKAZ!									
	#ODKAZ!	Dotace bude použita na:Projekt řeší výstavbu nového vodovodu v obci Jezernice z důvodu		#ODKAZ!							
5	#ODKAZ!	Havarijní stav - oprava kanalizace u domu č.p. 12	943 891,57 Kč	6/2021	471 945,00 Kč	XII.21	70	70	70	210	470 000,00 Kč
	#ODKAZ!	#ODKAZ!									
	#ODKAZ!	Dotace bude použita na:Cílem projektu je oprava havarijní části kanalizační stoky u		#ODKAZ!							
6	#ODKAZ!	Havárie dešťové kanalizace od č.p. 47 až k č.p. 51	1 355 922,00 Kč	7/2021	500 000,00 Kč	I.22	70	100	40	210	500 000,00 Kč
	#ODKAZ!	#ODKAZ!									
	#ODKAZ!	Dotace bude použita na:Po bleskové povodni v roce 2019 došlo k poškození dešťové		#ODKAZ!							
	#ODKAZ!	Oprava kanalizace v obci Všechnovice		4/2021							

7		#ODKAZ!	506 989,76 Kč		250 000,00 Kč	IV.21	40	200	40	280	250 000,00 Kč
	#ODKAZ!										
	#ODKAZ!	Dotace bude použita na:Havarijní stav kanalizace byl zjištěn při realizaci akce "Průtah		#ODKAZ!							

		0		00.01.1900							
####	#ODKAZ!										
	#ODKAZ!	#ODKAZ!	0,00 Kč		0,00 Kč	00.01.1900	0	0	0	0	0,00 Kč
	#ODKAZ!	Dotace bude použita na:		#ODKAZ!							

